

# FOTOREPORTAŽA BAZEN KRŠKO



**Slika 1.** Gradbišče Bazen Krško.

**Lokacija:** Krško

**Investitor:** Občina Krško

**Izvajalec:** GIC GRADNJE, d. o. o.

**Fotografije:** arhiv GIC GRADNJE, d. o. o.

Na vzhodnem robu Krškega, ob Ulici krških žrtev, poteka gradnja sodobnega pokritega bazena, ki bo postal osrednji športni objekt posavske regije. Projekt v investiciji Občine Krško in izvedbi podjetja GIC GRADNJE, d. o. o., sodi med največje javne investicije občine v zadnjem desetletju in bo mestu prinesel napredno, trajnostno zasnovano športno infrastrukturo za rekreacijo, tekmovanja in medgeneracijsko druženje.

Arhitekturno bo objekt zasnovan v kompaktni paviljonski obliki z enokapno streho in obsežnimi zasteklitvami, ki omogočajo odprto vizualno povezavo z okolico. Objekt bo vključeval tekmovalni bazen z dvanajstimi plavalnimi progami, učni bazen, velnes, fitnes, večnamenske dvorane, bar ter sanitarije za avtodome. Posebnost zasnove so ločeni vhodi za športnike, obiskovalce in druge uporabnike, kar omogoča hkratno izvajanje različnih programov brez medsebojnega motenja.

Gradnja poteka skladno s časovnim načrtom, zaključek pa je predviden v drugi polovici leta 2026. Objekt je načrtovan v skladu s sodobnimi arhitekturnimi in gradbeno-tehničnimi standardi, z upoštevanjem energetske učinkovitosti in trajnostnih načel. Predstavlja pomemben korak k urbanistični prenovi območja ob vhodu v mesto ter bo po dokončanju postal nova identitetna točka Krškega in širše regije.



V nadaljevanju osvetljujemo gradbene faze in izzive, ki spremljajo izvedbo tega tehnično zahtevnega in za lokalno skupnost pomembnega objekta.

Za kakovostno izvedbo je ključno natančno načrtovanje betoniranja. Na gradbišču Bazena Krško so betonaže potekale v jutranjih ali nočnih urah, ko so pogoji najugodnejši. To zmanjšuje tveganje za izsuševanje in nastanek mikrorazpok, kar je ključnega pomena pri masivni temeljni plošči.



**Slika 2.** Jutranja betonaža.

Jutranja betonaža večjega segmenta temeljne plošče prikazuje natančno usklajen potek del – z organiziranim dotokom betona preko črpalk, kar omogoča kontinuirano vgradnjo in enakomerno obdelavo površin. Homogena izvedba celotnega sloja je bistvena za zagotovitev vodotesnosti in konstrukcijske stabilnosti





**Slika 3.** Nočna betonaža.

V ospredju so razvidni vgrajeni cevni razvodi, armatura in sistemski opaži, ki opredeljujejo obliko bodočih bazenskih sten. Dela so potekala v soju reflektorjev, ob sodelovanju več ekip, ki so usklajeno zagotavljale kakovostno izvedbo tudi v zahtevnejših svetlobnih pogojih.





**Slika 4.** Nega betona.

Temeljna plošča, ki mora prenašati velike obremenitve in zagotavljati vodotesnost, je bila po betoniranju skrbno negovana. Uporabljeni so bili folije, redno vlaženje in zaščitna sredstva za upočasnjevanje izhlapevanja vode. Takšna nega omogoča ustrezno hidratacijo cementa in razvoj trdnosti ter skupaj s tehničnim nadzorom predstavlja ključen element zagotavljanja kakovosti in trajnosti konstrukcije.





**Slika 5.** *Dela na plošči nad kletjo.*

Na gradbišču potekajo intenzivna gradbena dela na nadgradnji konstrukcijskih elementov nad kletno etažo. Ob zaključeni temeljni plošči in izvedenih stenah kleti so se začele aktivnosti, povezane z opaževanjem, armiranjem in pripravo na betoniranje nosilne medetažne plošče, ki leži nad kletnimi prostori in bazenski rezervoarji.





**Slika 6.** Umestitev Bazena Krško v neposredno bližino reke Save.

Zaradi lege objekta na območju z majhno poplavno nevarnostjo so bile že ob projektiranju predvidene dodatne varnostne rešitve. V skladu z uredbo o gradnji na poplavnih območjih in vodnim soglasjem so bili izvedeni ključni ukrepi: dvig temeljne plošče nad poplavno ravnino, zatesnitev kletnih odprtín, uporaba vodotesnega betona in učinkovita drenaža. Klet je delno vkopana, pritličje pa dvignjeno za 1,3 m. Vsi sistemi so načrtovani za izredne razmere, objekt pa ustreza sodobnim smernicam varne in trajnostne gradnje.





**Slika 7.** Gradbišče Bazena Krško – priprava za naslednjo fazo betoniranja.

Zračni posnetek prikazuje gradbišče Bazena Krško tik ob reki Savi. Vidni sta izvedeni bazenska plošča in konstrukcija pritličja, medtem ko organizacija žerjavov, dovoznih poti in skladišč materiala omogoča nemoten potek del. Vsaka faza gradnje – od temeljev do konstrukcijskih detajlov – je usmerjena v trajnost, kakovost in dolgoročno uporabnost, kar priča o odgovornem pristopu vseh udeležениh v projektu.

**Avtor fotoreportaže:** dr. Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad., GIC GRADNJE, d. o. o.